

INFORME DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 0006/2016

MANCOMUNIDAD DEL SUR

ASUNTO:	Estimación de la vida útil de DC Pinto
EXPEDIENTE:	
LUGAR Y FECHA:	Móstoles, 16 de marzo de 2016
ÓRGANO DESTINATARIO:	Presidencia; Ayuntamiento de Pinto.

ANTECEDENTES

En reunión celebrada el pasado 5 de febrero de 2016 entre la Mancomunidad del Sur y el Ayuntamiento de Pinto, se solicitó por parte de los representantes del Ayuntamiento informe relativo a la previsión de vida útil restante en el Depósito Controlado de la Mancomunidad del Sur en Pinto por lo que se procede a la elaboración y remisión del presente informe.

VIDA ÚTIL PREVISTA DEL DC PINTO

Actualmente se encuentran en explotación dentro del DC Pinto la Fase III y la ampliación de la Fase III.

A ritmo actual de generación de residuos domésticos de recogida general (fracción todo uno) y depósito de los mismos en el DC, la capacidad restante de las fases en explotación es la siguiente:

FASE III **8 meses**

Ampliación de FASE III **18 meses**

Adicionalmente, la Mancomunidad del Sur ha recibido desde la Comunidad de Madrid el proyecto de ampliación del DC Pinto (FASE IV) y el proyecto de desvío de línea eléctrica de alta tensión (necesario para poder ampliar el DC).

El coste de ambas actuaciones, según proyecto es de:

Ampliación del DC (nueva celda de vertido) 16.097.902,93 €

Desvío línea 4,5 kV

310.928,98 €

TOTAL (IVA incluido)

16.408.831,91 €

El plazo de ejecución de las obras de ampliación según proyecto es de 14 meses.

La Autorización Ambiental Integrada del DC Pinto (Resolución DG de Evaluación Ambiental de 23 de mayo de 2013) incluye la ampliación del DC (FASE IV)

La ampliación del DC (FASE IV) se ubicará sobre terrenos pertenecientes a la Comunidad de Madrid dentro del término municipal de Getafe (parcela 6 del polígono 16) con una superficie aproximada de 136.000 m².

El tiempo previsto para la ocupación del volumen de depósito de residuos en esta última fase es de aproximadamente **60 meses** a ritmo actual de generación de residuos domésticos de recogida general (fracción todo uno)

Una vez completada la capacidad de la FASE III y su ampliación y teniendo disponible para el depósito de residuos la FASE IV, la Mancomunidad del Sur deberá proceder al sellado de la Fase III del DC Pinto.

El coste de la actuación según el anteproyecto elaborado por la Mancomunidad del Sur es:

Sellado de la Fase III del DC (IVA incluido) 23.035.904,06 €

El plazo de ejecución de las obras según el anteproyecto es de 8 meses.

2

Este informe consta de 2 páginas.

Móstoles, 16 de marzo de 2016

T.A.E. A1 Departamento Técnico



Carlos Revenga Monforte